

邢台市南和区交通运输局文件

邢南交计建[2021]8号

邢台市南和区交通运输局 关于2021年邢台市南和区农村公路建设项目 (贾宋镇)施工图设计的批复

南和区地方道路管理中心:

你单位所报《2021年邢台市南和区农村公路建设项目
(贾宋镇)施工图设计》文件已收悉,共4个项目,建设规模
3.402公里,经审查,批复如下:

一、建设规模及技术标准

1、中兴大街-南师:项目编码CB16130506,起止桩号
K1+038—K1+965,建设规模0.927公里,路基宽7/5.5米,路
面宽6/4.5米。按四级公路标准设计,对旧路进行换板、加宽
(加宽结构为18cm水泥砼+15cm石灰土)并进行拉毛处理后,

统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层,对现有井盖抬高处理,路面面积为 5412 m²。预算建安费 817406 元。

2、韩东路-韩牌:项目编码 CB19130506,起止桩号 K0+671—K1+601,建设规模 0.93 公里,路基宽 7 米,路面宽 6 米。按四级公路标准设计,挖除 4m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土,对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理,并重新铺筑 6m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层,路面面积为 5580 m²。预算建安费 983481 元。

3、冀牌-兴业路:项目编码 CB41130506,起止桩号 K0+000—K0+684,建设规模 0.684 公里,路基宽 7 米,路面宽 6 米。按四级公路标准设计,K0+000-K0+350、K0+583-K0+684 段挖除 5m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土,对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理,并重新铺筑 6m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。K0+350-K0+583 段对旧路进行拉毛处理后,统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层,路面面积为 4104 m²。预算建安费 609496 元。

4、西侯庄-冀牌:项目编码 Y352130506,起止桩号 K3+074—K3+935,建设规模 0.861 公里,路基宽 6 米,路面宽 5 米。按四级公路标准设计,挖除 4m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土,对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理,并

重新铺筑 5m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层,路面面积为 4305 m²。预算建安费 792718 元。

同意其它工程及交通安全等设施的设计,要按照“三同时”制度,落实到位。

二、预算审核

该工程原设计预算为 3956169 元,经核准投资 3956169 元。

望你单位按批复文件要求认真做好各项建设工作。

