

邢台市南和区交通运输局文件

邢南交计建[2021]18号

邢台市南和区交通运输局 关于2021年邢台市南和区农村公路建设项目 (阎里乡、三思镇)施工图设计的批复

南和区地方道路管理中心:

你单位所报《2021年邢台市南和区农村公路建设项目
(阎里乡、三思镇)施工图设计》文件已收悉,共5个项目,
建设规模2.848公里,经审查,批复如下:

一、建设规模及技术标准

1、北庄村口-前高庄:项目编码CE07130506,起止桩号
K1+974-K2+436,建设规模0.462公里,路基宽7米,路面宽
6米。按四级公路标准设计,对旧路加宽(加宽结构为18cm水
泥砼+15cm石灰土)并进行拉毛处理后,统一加铺应力吸收

层及 5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 466841 元。

2、北庄西-后高庄村道：项目编码 CE08130506，起止桩号 K1+208-K1+791，建设规模 0.583 公里，按四级公路标准设计，路基宽 5/6 米，路面宽 4/5 米。其中：

K1+208-K1+297 段挖除 4m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 4m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层；

K1+297-K1+546 段挖除 4m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 5m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层；

K1+546-K1+791 段对旧路部分路段换板并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 431753 元。

3、幼儿园-北庄东：项目编码 CE08130506，起止桩号 K0+000-K0+268，建设规模 0.268 公里，路基宽 6 米，路面宽 5 米。按四级公路标准设计，对旧路进行换板、加宽（加宽结构为 18cm 水泥砼+15cm 石灰土）并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层，对现有井盖抬高处理。预算建安费 229282 元。

4、北庄-战备路：项目编码 CE98130506，起止桩号 K0+216

-K0+797, 建设规模 0.581 公里, 路基宽 7 米, 路面宽 6 米。
按四级公路标准设计, 对旧路进行加宽(加宽结构为 18cm 水泥
砼+15cm 石灰土)并进行拉毛处理后, 统一加铺应力吸收层及 5cm
沥青混凝土面层, 对现有井盖抬高处理。预算建安费 592182 元。

5、南石线-淮庄: 项目编码 CH05130506, 起止桩号 K0+000-K0+954, 建设规模 0.954 公里, 路基宽 6 米, 路面宽 5 米。按四级公路标准设计, 对旧路加宽(加宽结构为 18cm 水泥
砼+15cm 石灰土)并进行拉毛处理后, 统一加铺 5cm 沥青混凝土面层及应力吸收层。预算建安费 677933 元。

同意其它工程及交通安全等设施的设计, 要按照“三同时”制度, 落实到位。

二、预算审核

该工程原设计预算为 2970735 元, 经核准投资 2970735 元。

望你单位按批复文件要求认真做好各项建设工作。

2021 年 4 月 28 日

