

邢台市南和区交通运输局文件

邢南交计建[2021]30号

邢台市南和区交通运输局 关于2021年邢台市南和区农村公路养护项目 (贾宋镇、郝桥镇)施工图设计的批复

南和区地方道路管理中心:

你单位所报《2021年邢台市南和区农村公路建设项目(贾宋镇、郝桥镇)施工图设计》文件已收悉,共5个项目,建设规模3.049公里,经审查,批复如下:

一、建设规模及技术标准

1、刘营-范庄:项目编码CA96130506,起止桩号K0+000-K0+250,建设规模0.25公里,路基宽5米,路面宽4米。按四级公路标准设计,对路床30cm范围内进行挖松、压实、回填处理,并重新铺筑4m宽16cm石灰稳定土底基层

+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 178850 元。

2、徐西路-杨庄：项目编码 CB05130506，起止桩号 K1+063-K1+428，建设规模 0.365 公里，路基宽 6 米，路面宽 5 米。按四级公路标准设计，K1+063-K1+189 段，对旧路进行换板并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层。K1+189-K1+428 段：挖除 5m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 5m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 305286 元。

3、津韩路-西薛屯：项目编码 CB24130506，起止桩号 K0+778-K1+535，建设规模 0.757 公里，路基宽 7 米，路面宽 6 米。按四级公路标准设计，挖除 6m 宽旧路 18cm 水泥砼，重新铺筑 6m 宽 16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 627570 元。

4、郝桥镇政府-邢清线：项目编码 Y363130506，起止桩号 K0+000-K1+406，建设规模 1.406 公里，路基宽 7 米，路面宽 6 米。按四级公路标准设计，对旧路进行换板并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 789756 元。

5、东郑庄-南石线：项目编码 C17W130506，起止桩号 K0+297-K0+568，建设规模 0.271 公里，路基宽 6 米，路面宽

5 米。按四级公路标准设计，对旧路进行换板并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 137449 元。

同意其它工程及交通安全等设施的设计，要按照“三同时”制度，落实到位。

二、预算审核

该工程原设计预算为 2531162 元，经核准投资 2531162 元。

望你单位按批复文件要求认真做好各项建设工作。

