

# 邢台市南和区交通运输局文件

邢南交计建[2021]28号

## 邢台市南和区交通运输局 关于2021年邢台市南和区农村公路养护项目 (阎里乡、三思镇)施工图设计的批复

南和区地方道路管理中心:

你单位所报《2021年邢台市南和区农村公路养护项目(阎里乡、三思镇)施工图设计》文件已收悉,共5个项目,建设规模2.513公里,经审查,批复如下:

### 一、建设规模及技术标准

1、战备路-闫圈:项目编码CE13130506,起止桩号K0+580-K0+947,建设规模0.367公里,按四级公路标准设计,路基宽11米,路面宽10米。挖除10m宽旧路18cm水泥砼+15cm石灰稳定土,对路床30cm范围内进行挖松、压实、回

填处理，并重新铺筑 10m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 599666 元。

2、新民居-北庄东：项目编码 CE08130506，起止桩号 K0+268-K0+470，建设规模 0.202 公里，按四级公路标准设计，路基宽 5 米，路面宽 4 米。挖除 4m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 4m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 148585 元。

3、北庄-新民居：项目编码 CE97130506，起止桩号 K0+000-K0+266，建设规模 0.266 公里，按四级公路标准设计，路基宽 9 米，路面宽 8 米。挖除 8m 宽旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 8m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 354925 元。

4、后郭平-前郭平：项目编码 Y360130506，起止桩号 K2+754-K3+882，建设规模 1.128 公里，按四级公路标准设计，路基宽 7/8.5 米，路面宽 5.8/7.5 米。K2+754-K3+350 段，对旧路进行换板并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层。K3+350-K3+550 段，统一加铺 16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。K3+550-K3+882 段，挖除旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。K3+882-K3+917

段，挖除旧路 18cm 水泥砼+15cm 石灰稳定土，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 992344 元。

5. 南石线-南韩：项目编码 Y360130506，起止桩号 K0+000-K0+550，建设规模 0.550 公里，按四级公路标准设计，路基宽 7 米，路面宽 6 米。K0+000-K0+090 段，对旧路进行加宽（加宽结构为 18cm 水泥砼+15cm 石灰土）并进行拉毛处理后，统一加铺应力吸收层及 5cm 沥青混凝土面层。K0+090-K0+555 段，对路床 30cm 范围内进行挖松、压实、回填处理，并重新铺筑 6m 宽 16cm 石灰稳定土底基层+16cm 水稳碎石基层+5cm 沥青混凝土面层。预算建安费 579361 元。

同意其它工程及交通安全等设施的设计，要按照“三同时”制度，落实到位。

## 二、预算审核

该工程原设计预算为 3289516 元，经核准投资 3289516 元。

望你单位按批复文件要求认真做好各项建设工作。

